Śniadowo, dn. 13.03.2015 r.

RGIZ.271.1.2015

01 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr **52688 – 2015** z dnia 10.03.2015 r. na ***„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie”.***

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy;

Treść zapytań i odpowiedzi:

W odpowiedzi na zapytanie i wątpliwości zainteresowanego wzięciem udziału w przetargu nieograniczonym na *Modernizację oczyszczalni ścieków w Śniadowie oraz Stacji Uzdatniania Wody w Starym Ratowie*, udzielam wyjaśnień na następujące pytania:

Pytanie 1:
Wykonawca zwraca się z prośba o uzupełnienie materiałów przetargowych o parametry techniczne;

a) Przepompownia ścieków
   - prosimy o podanie parametrów technicznych pomp na przepompowni na ul. Kościelnej oraz ul. Kolejowej,

b) Oczyszczalnia ścieków;
   - Parametry techniczne dmuchawy sprężonego powietrza oraz parametry techniczne 35 szt. dyfuzorów,
   - Przepływomierz magnetohydrodynamiczne

c) Stacja SUW
   - Podanie parametrów technicznych 5 szt. pomp, które należy wymienić.

Odpowiedzi na powyższe pytania:

1) **Przepompownia ścieków (pompy zamontowane):**
   - ul. Kolejowa – MSV- 80-24 – 2,2KW Metalchem Qn^2 (l/s) – 11,0, Hn^1(m) – 8,7
   - ul. Kościelna MSV 80-14H – 1,5 KW Metalchem Qn^2 (l/s) – 9,0, Hn^1(m) – 7,0
   Uwagi: Wymieniana będzie jedna z dwóch pomp w każdej przepompowni – Zdemontowana pompa będzie zapasem magazynowym

2) oczyszczalnia ścieków
- zamontowane dmuchawy sprężonego powietrza MOC SILNIKA 4 KW, WYDAJNOŚĆ POWIETRZA 1,87M^2/MINUTĘ – Uwagi: obecnie w ciągu technologicznym zamontowanych jest 4 szt. dmuchaw. Zamierza się wymontowanie jednej z nich, która będzie stanowiła zapas magazynowy. Zainstalowane są dmuchawy sprężonego powietrza DR 100T-6.3- I-D-NP-05 Fabryki Maszyn Spożywczych SPOMASZ Ostrów Wielkopolski
- dyfuzory- membranowe – talerzowe wydajność 6m^3/godzinę

Uwagi: Obecnie zainstalowanych jest 116 dyfuzorów membranowych ENWICON EMS. Zaleca się uzupełnienie taką samą wydajnością ze względu na uniknięcie straty ciśnieniowych.
- ***przepływomierz elektromagnetyczny*** –średnica nominalna DN 50, porównywalny ENKO
3) stacja SUW – pomp (5 szt.)
Parametry znamionowe: Q=32,0 m^3/h H=41,0 m sł.w., P=5,5 KW
Uwagi: Obecnie zamontowane są pompy TYP 65WR 30/32 Q 15-40 m^3/h, H – 55-28 m, 5,5 KW pompy pionowe produkcji Leszno. Zestaw 5 pomp uzupełniony został szóstą pompą firmy Grundfos.

Uwaga:

Wszelkie użyte w niniejszym wyjaśnieniu nazwy produktów, znaków towarowych, lub pochodzenie nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego, i zastosowania materiałów oraz urządzeń o nie gorszych parametrach niż określone w opisie planowanych prac oraz w przedmiarach robót.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z up. Wójta

mgr Jan Jerzy Kurpiewski
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego