KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI	:	Przebudowa drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda w km 0+890,00 ÷ 1+886,00 na odcinku o długości 996mb
ADRES INWESTYCJI	:	Droga gminna relacji Brulin - Jastrząbka Młoda w km 0+890,00 ÷ 1+886,00 działka nr 88, 135
INWESTOR	:	Gmina Śniadowo
ADRES INWESTORA	:	ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
BRANŻA	:	Drogowa kod CPV: 45 23 3000 - 9

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Przebudowa drogi gminnej relacji Brulin - Jastrząbka Młoda						
1		**Roboty pomiarowe i przygotowawcze**				
1 d.1	**SST-01.01.01a**	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach remontowych drogi. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elemenów przekroju poprzecznego. Utrzymywanie elementów wyznaczania przebiegu drogi w trakcie wykonywania robót. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych związanych z wytyczeniem drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworzenia reperów osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robót. Przedmiar: odcinek w km 0+890,00 - 1+886,00 = 996mb=0,996km	km	0.996		
2 d.1	**SST-01.02.02**	Oczyszczenie istn. nawierzchni bitumicznej z warstwy gruntu i humusu wzdłuż krawędzi jezdni. Przedmiar: 2 x 1,00m x 996m = 1992m2	m2	1992		
2		**Wzmocnienie jezdni**				
3 d.2	**SST-04.04.02**	Wykonanie remontu wybojów (ubytków) na istniejącej warstwie bitumicznej przez oczyszczenie pow. ubytków oraz wbudowanie mieszanki kruszywa łamanegi fr. 0/31,50mm warstwa gr 5cm. Przedmiar: 3,50m x 996m = 3486m2 x 0,20 (20%) = 697,20m2	m2	697.20		
4 d.2	**SST-05.03.05a**	Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego 50/70 o gr. 5cm AC 11S, wg PN-EN 13108-1 i WT-2, pozycja obejmuje skropienie istniejącej warstwy bitumicznej emulsją asfaltową, koszty zakupu, transport oraz wbudowanie warstwy wiążacej. Przedmiar: 996m x 3,50m=3486m2+7m2(poszeżenie na łuku) = 3493m2	m2	3493		
3		**Pobocza**				
5 d.3	**SST-06.03.01**	Ścinanie nadmiaru oraz uzupełnienie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem poboczy mieszanką kr. naturalnego fr 0/31,50 warstwa gr. 5cm Przedmiar:996mb x 2 x 1,00m = 1992m2	m2	1992		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18075 dla Komputer nr 4

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1 - 2	Roboty pomiarowe i przygotowawcze						
2	3 - 4	Wzmocnienie jezdni						
3	5 - 5	Pobocza						
		RAZEM netto						
		VAT						
		Razem brutto						
Ogółem wartość kosztorysowa robót								
W tym:								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								

Słownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18075 dla Komputer nr 4