

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią socjalną przy Szkole Podstawowej w Szczepankowie

Adres inwestycji: Szczepankowo gmina Śniadowo
Zamawiający: Gmina Śniadowo
18-411 Śniadowo ul Ostrołęcka 11

Wartość kosztorysu

Razem

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Uwagi

Branża Budowlano - elektryczna
CPV 45310000- 345314300-4 - instalacje elektryczne wewnętrzne + tablice
CPV 45312310-3 - instalacja odgromowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Instalacje elektryczne wewnętrzne + tablice				
1. KNR 4-01 0330-0300 Wykucie wnęk w ścianach z cegły. Na zaprawie wapiennej. o głęb. wnęk do 1 cegły	1 m2	1,0000		
2. KNR 4-03 1013-0200 Tynkowanie wnęk. Powierzchnia wnęki do 0,50m2	100 m2	0,0100		
3. KNR 5-08 0404-0100 Demontaż układu pomiarowego - analogia	1 szt	1,0000		
4. KNR 5-08 0404-0100 Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcją. Montaż konstrukcji przez zabetonowanie w gotowych otworach. Skrzynka lub rozdzielnica o masie do 10 kg	1 szt	1,0000		
5. KSNR 5 0201-0800 Montaż tablic rozdzielczych i obudów. Rodzaj prefabrykatu-obudowa. O powierzchni do 1.0 m2, obudowa ZN+TL	1 szt	2,0000		
6. KSNR 5 0201-0800 Montaż tablic rozdzielczych i obudów. Rodzaj prefabrykatu-obudowa. O powierzchni do 1.0 m2, obudowa TG	1 szt	1,0000		
7. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S301 10A	1 szt	15,0000		
8. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S301 16 A	1 szt	8,0000		
9. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S 301 10 A	1 szt	8,0000		
10. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S 303 32 AC	1 szt	1,0000		
11. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S 303 16 A	1 szt	1,0000		
12. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S303 40 A	1 szt	2,0000		
13. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, S303 25 A	1 szt	2,0000		
14. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, wyłącznik FR 110 A	1 szt	1,0000		
15. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, wyłącznik różnicowo- prądowy 4 bieg.	1 szt	2,0000		
16. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, DPX 100A	1 szt	1,0000		
17. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5	1 szt	1,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
kg, puszka z przyciskiem ppoż				
18. KSNR 5 0203-0100 Montaż aparatów elektrycznych. Aparat o masie do 2.5 kg, ochronnik napięcia w kompletach	1 szt	1,0000		
19. KSNR 5 0203-0100 Montaż wentylatora osiowego ściennego o wyd 125 m3/h Standard 12 H z podłączeniem	1 szt	2,0000		
20. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al YDyp 3x 15 mm2	100 m	1,5000		
21. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al 3x 2,5 "	100 m	2,1000		
22. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al YKY 5x4 mm	100 m	0,5000		
23. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al ASXSn 4x 25 mm	100 m	0,0800		
24. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al YDY 5x 10 mm	100 m	0,3500		
25. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al YDY 5x 2,5 mm	100 m	0,9000		
26. KSNR 5 0308-0200 Linie zasil.prowadzone przew.kabel.w koryt.,drabin.i szachtach z moc.. O łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al YKY 5x10 mm	100 m	0,8000		
27. KNR 5-08 0226-0300 Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach. Mocowanie listew do kołków rozporowych osadzanych w cegle	100 m	0,4700		
28. KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.III	1 m3	80,0000		
29. KNNR 5 0702-0200 Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.III	1 m3	80,0000		
30. KNR 5-10 0103-0200 Układanie kabli w rowach kablowych - wielożyłowych ręcznie. Kabel wielożyłowy o masie do 1.0kg/m. Opaski kablowe	100 m	0,1600		
31. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. SD 236	1 kpl	16,0000		
32. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. SD 236 z modulem 2h	1 kpl	1,0000		
33. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. Światłówka OPK 2x40 W hermetyczna	1 kpl	2,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
34. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. Światłówka OPK 2x 40 W hermetyczne z modulem 2h	1 kpl	2,0000		
35. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. Światłówka PACYFIC 2x 18 W	1 kpl	1,0000		
36. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. OPK 2x 40 W hermetyczne z siatka ochronną i modulem awaryjnym 2h	1 kpl	3,0000		
37. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych. Światłówek ewakuacyjnych 2x 18 W do 3x40 W	1 kpl	3,0000		
38. KSNR 5 0501-0200 Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych.Ledowe	1 kpl	15,0000		
39. KNR 5-08 0302-0200 Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynek.. Puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2 podtynkowe	100 szt	0,2500		
40. KNR 5-08 0302-0200 Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynek.. Puszki bakelitowe o średnicy do 60 mm - mocowane na gips, cement. 3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2 podtynkowe	100 szt	0,3000		
41. KNR 5-08 0307-0100 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik natynkowo-wtynkowy w puszcze szczękowej. typ 471 do 475	100 szt	0,0600		
42. KNR 5-08 0309-0100 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda szczękowe - w puszkach szczękowych	100 szt	0,2600		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Instalacja odgromowa				
43. KSNR 5 0602-0500 Montaż uziomu powierzchniowego i prętowego. Poziomego w wykopie o głębokości do 0.8 m. Bednarka 25x4	100 m	1,3000		
44. KSNR 5 0601-0600 Montaż zwodów instalacji odgromowej. Przewody naprężane pionowe	100 m	0,5300		
45. KSNR 5 0601-0500 Montaż zwodów instalacji odgromowej. Przewody naprężane poziome	100 m	0,1000		
46. KNR 5-08 0101-0200 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo - sprzęt mechaniczny. Przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych. w podłożu gipsowym, gazobetonowym	100 m	0,5300		
47. KNR 5-08 0110-0100 Układanie rur winidurowych n.t. na gotowych uchwytach. Rura o średnicy do 20 mm	100 m	0,4800		
48. KNR 5-08 0607-0500 Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach. Podłoże betonowe - mechaniczne wykonanie otworu. pręt o średnicy do 10 mm	100 m	0,5300		
49. KNR 5-08 0404-0700 Montaż puszek do złączy kontrolnych	1 szt	6,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
50. KNR 5-08 0619-0600 Montaż złączy rynnowych, naprężających i kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Złącze kontrolne. połączenie drut - płaskownik	100 szt	0,0600		
51. KNR 4-03 1205-0400 Badania i pomiary instalacji: uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania. Instalacja odgromowa, pomiar następny	1 pomiar	1,0000		
52. KNR 4-03 1205-0400 Instalacja odgromowa, pomiar następny	1 pomiar	5,0000		
Razem wartość elementu nr 2				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu

Tabela elementów scalonych

Strona 1

Element kosztorysu	CPV	Wartość
1. Instalacje elektryczne wewnętrzne + tablice		
2. Instalacja odgromowa		

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu